



Presseinformation

Nr.13/20
16.03.2020

A3 / A73 Ausbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen Aktuelle Informationen über das Baugeschehen

Wir möchten Sie als Anlieger und Verkehrsteilnehmer über die Schwerpunkte des aktuellen Baugeschehens informieren.

Was läuft gerade?

- **Straßenbau:**

A73 Fahrtrichtung Bamberg nördlich Autobahnkreuz (AK):

Verblendung der Bohrpfahlwand Fahrtrichtung Bamberg mit einer Gabionenvorsatzschale und Kabeltiefbauarbeiten

A73 Fahrtrichtung Fürth südlich AK:

Oberboden- und Erdarbeiten für die Verbreiterung der Fahrbahn

Aushubarbeiten für die Schilderbrückenfundamente

A3 Fahrtrichtung Regensburg westlich AK

Beginn mit dem Bau der Steilwallkonstruktion westlich der Staatsstraßenüberquerung

A3 Fahrtrichtung Regensburg östlich AK

Fräsen der Asphaltflächen

Aushubarbeiten für die Schilderbrückenfundamente

Erdarbeiten und Verlegung der Entwässerungsleitungen im Bereich der neuen Direktrampe Bamberg – Regensburg

- **Lärmschutz:**

- *Lärmschutzwand (LSW) 8.32, 8.33 und 8.31*

(FR Bamberg, Bereich Erlangen-Bruck)

Restarbeiten (Blechabdeckungen, Holzverkleidung etc.)

- *LSW 8.22, 8.23 (FR Fürth, Bereich Eltersdorf)*

Restarbeiten (Blechabdeckungen, Pflasterarbeiten etc.)

- *LSW 8.9 (A3 FR Würzburg)*

Kampfmittelsondierung

- Brückenbau:
 - *A3 Bauwerk (BW) 380d (östliche Regnitz-Flutbrücke)*
Brückenabbruch
 - *BW N73_B143,599 (Kreuzungsbauwerk A73 über A3)*
Brückenabbruch FR Regensburg
in Nachtschichten unter Vollsperrung der Richtungsfahrbahn von 20./21.03., 21./22.03. und 22./23.03.20 von jeweils 22 bis 6 Uhr
 - *BW N73_B143,777 (Underfly)*
Baugrubenaushub, Verbauarbeiten
 - *BW N73_B144,358 (Brücke A73 über Weinstraße)*
Baugrubenaushub, Verbauarbeiten
 - *BW N73_B144,502 (Brücke A73 über Eltersdorfer Bach)*
Baugrubenaushub, Verbauarbeiten
 - *BW N73_B144,756 (Brücke A73 über Geh-/Radweg)*
Baugrubenaushub, Verbauarbeiten

- Verkehrsführung:
Im Zuge der Hauptbauphase mit zahlreichen Bauwerken ist bis Ende des Jahres folgende Verkehrsführung wirksam:

A3

Westlich der Main-Donau-Kanalbrücke getrennte Überleitung der beiden Fahrspuren Richtung Regensburg auf die Richtungsfahrbahn Würzburg. Im Bereich der Staatsstraßenüberführung Ausleitung des Verkehrs auf die A73 Richtung Fürth und Bamberg sowie Rückverschwenk der beiden Hauptfahrspuren auf die Richtungsfahrbahn Regensburg. Nach dem Autobahnkreuz im Bereich der Feldwegüberführung erneute Überleitung der beiden Fahrspuren auf die Richtungsfahrbahn Würzburg. Der Verkehr von Bamberg kommend wird in einer separaten Spur auf der Richtungsfahrbahn Regensburg entlang des Mittelstreifens geführt und am Ende der Verkehrsführung addiert. Die vorhandenen 3 Fahrspuren Fahrtrichtung Würzburg bleiben vor und nach dem Autobahnkreuz während der ganzen Bauzeit erhalten.

A73

Ab der Anschlussstelle Eltersdorf werden die Fahrspuren der jeweiligen Richtungsfahrbahnen auf der Fahrbahn Richtung Bamberg mit je 2 Spuren geführt. Im Bereich nördlich des Autobahnkreuzes werden alle Fahrspuren auf die Richtungsfahrbahn Fürth umgelegt. Im Bereich Erlangen Bruck Rückverschwenk der beiden Fahrspuren auf die Richtungsfahrbahn Bamberg.

Die Tangente Fürth – Regensburg ist voraussichtlich bis Ende Juni gesperrt. Der Verkehr wird über die Schleifenrampen Fürth – Würzburg / Regensburg – Fürth / Bamberg – Regensburg geleitet. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Alle anderen Tangenten und Schleifenrampen sind derzeit durch entsprechende Überleitungen aus der Verkehrsführung befahrbar.

Bei allen Arbeiten kann es zu vermehrter Staub- und Lärmbelastung tagsüber kommen. Wir bitten dies zu entschuldigen.

Wir bitten im gesamten Baustellenbereich um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Was steht als Nächstes an?

- **Straßenbau:**

A73 Fahrtrichtung Bamberg nördlich AK:

Fortführen der Arbeiten zur Gabionenverblendung an der Bohrpfahlwand
Einheben einer Schilderbrücke in einer Nacht
Einbau der Binderschicht und des offenporigen Asphalttes

A73 Fahrtrichtung Fürth südlich AK:

Verlegung der Entwässerungsleitungen am Fahrbahnrand
Herstellen der Schilderbrückenfundamente

A3 Fahrtrichtung Regensburg westlich AK

Bau der Steilwallkonstruktion westlich der Staatsstraßenüberquerung

A3 Fahrtrichtung Regensburg östlich AK:

Erdbau im Bereich der Hauptfahrbahn
Herstellen der Schilderbrückenfundamente
Teilherstellung der Direktrampe Bamberg – Regensburg
Verlegung der Entwässerung im Bereich der Nebenfahrbahn Fahrtrichtung Würzburg

- **Brückenbau:**

- *A3 BW 380d (östliche Regnitz-Flutbrücke)*

Baugrubenaushub, Verbauarbeiten, Bohrpfahlarbeiten für Unterbauten

- *BW N73_B143,599 (Kreuzungsbauwerk A73 über A3)*

Baugrubenaushub, Verbauarbeiten, Widerlagerabbruch

- *BW N73_B143,777 (Underfly)*

Gründungsarbeiten

- *BW N73_B144,358 (Brücke A73 über Weinstraße)*

Brückenabbruch unter Vollsperrung der Weinstraße von 27.03.20, 20 Uhr bis 30.03.20, 5 Uhr.

- *BW N73_B144,502 (Brücke A73 über Eltersdorfer Bach)*

Bohrpfahlarbeiten

- *BW N73_B144,756 (Brücke A73 über Geh-/Radweg)*

Brückenabbruch

- Lärmschutz:
 - *LSW 8.9 (A3 FR Würzburg)*
Bohrpfahlarbeiten

Bitte achten Sie auch auf die gesonderten Pressemitteilungen, wenn weitere Verkehrseinschränkungen beziehungsweise größere Nachtarbeiten zu erwarten sind.

Kontakt bei Rückfragen:

E-Mail: pressestelle@abdnb.bayern.de

Weitere Pressemitteilungen und aktuelle Informationen zu den Baustellen und Projekten der Autobahndirektion Nordbayern finden Sie unter

<<http://www.abdnb.bayern.de/autobahndirektion/>> und unter
<<http://www.bayerninfo.de/>>:

http://www.abdnb.bayern.de/autobahndirektion/projekte/a3_ak_fuerth_erlangen_info.php