



# Presseinformation

Nr. 54/20  
07.08.2020

## A3 / A73 Ausbau des Autobahnkreuzes Fürth/Erlangen Aktuelle Informationen über das Baugeschehen

Wir möchten Sie als Anlieger und Verkehrsteilnehmer über die Schwerpunkte des aktuellen Baugeschehens am Autobahnkreuz (AK) Fürth/Erlangen informieren.



### Was läuft gerade?

- Straßenbau:  
*A73 Fahrtrichtung (FR) Fürth nördlich AK:*  
Restarbeiten im Zuge der Banketherstellung und Setzen der Schachtabdeckungen.  
Einbau einer lärmindernden Deckschicht auf der Hauptfahrbahn und weitere Deckenbauarbeiten im Bereich der Trenn- und Mittelstreifen sowie der Betriebsumfahrung.

*A73 Fahrtrichtung Fürth südlich AK:*

In Teilbereichen der Fahrbahnverbreiterung Herstellen der Bankette und Setzen der Schachtabdeckungen.

*A3 Fahrtrichtung Regensburg zwischen den Überführungen der St 2242 und des Geh-/Radweges*

Rückbau der alten Entwässerungsleitung. Einbau der Frostschutzschicht und Herstellen des Feinplanums sowie Setzen der Schlitzrinnen und Schachtabdeckungen.

*A3 Fahrtrichtung Regensburg östlich AK*

Asphaltieren der Mittelstreifenüberfahrten

*Direktrampe Over-Underfly Bamberg – Regensburg*

Im Bereich Underfly Erdarbeiten und Kanalbauarbeiten für den Lückenschluss.

- Lärmschutz:

*A3 Fahrtrichtung Würzburg, Bereich Erlangen-Bruck*

*Lärmschutzwand 8.30, 8.29 und 8.9*

Einbau der Sockelelemente zwischen den Stahlpfosten und Herstellung Fahrbahnbankett

- Brückenbau:

*A3 östliche Regnitz-Flutbrücke Bauwerk (BW) 380d (FR Regensburg)*

Überbau ausschalen; Verpressen der Spannglieder

*Kreuzungsbauwerk A73 über A3 BW N73\_B143,599 (FR Fürth)*

Schalung/Bewehrung Fahrbahnplatte und Querträger

*Underfly BW N73\_B143,777 (FR Fürth)*

Schalung/Bewehrung Brückenkappen und Bauwerkshinterfüllung

*Brücke A73 über Weinstraße BW N73\_B144,358 (FR Fürth)*

Schalung/Bewehrung Brückenkappen und Bauwerkshinterfüllung

*Brücke A73 über Geh-/Radweg BW N73\_B144,756 (FR Fürth)*

Schalung/Bewehrung Brückenkappen und Bauwerkshinterfüllung

- Verkehrsführung:

Im Zuge der Hauptbauphase mit zahlreichen Bauwerken ist folgende Verkehrsführung wirksam:

A3

Westlich der Main-Donau-Kanalbrücke werden die beiden Fahrspuren Richtung Regensburg auf die Richtungsfahrbahn Würzburg getrennt übergeleitet.

Im Bereich der Staatsstraßenüberführung Ausleitung des Verkehrs auf die A73 Richtung Fürth und Richtung Bamberg über die Nebenfahrbahn. Der Verkehr von der A73 aus Richtung Bamberg kommend wird über ein Provisorium in die Tangente Fürth – Regensburg eingefädelt, in einer separaten Spur auf der Richtungsfahrbahn Regensburg entlang des rechten Fahrbahnrandes geführt und am Ende der Verkehrsführung addiert. Die vorhandenen drei Fahrspuren in Fahrtrichtung Würzburg bleiben vor und nach dem Autobahnkreuz während der gesamten Bauzeit erhalten.

Voraussichtlich in der KW 37 wird auf der Richtungsfahrbahn Regensburg für die Montage der Schilderbrücken die Spur vom rechten Fahrbahnrand an den Mittelstreifen verlegt. Die Montage selbst erfolgt in der 38. KW. Das Setzen der Stiele erfolgt in der Nacht 14.09./15.09.2020 unter Wegnahme von 2 Fahrspuren in Fahrtrichtung Würzburg. In der Nacht vom 17.09. auf 18.09.2020 wird nochmals um eine Fahrspur reduziert und mittels Bremsfahrten durch die Polizei der Verkehr kurzzeitig für beide Fahrtrichtungen angehalten, um die Riegel der Schilderbrücken einheben zu können.

### A73

Ab der Anschlussstelle Eltersdorf werden die Fahrspuren der jeweiligen Richtungsfahrbahnen auf der Fahrbahn Richtung Bamberg mit je 2 Spuren geführt.

Für die Montage der Schilderbrücken südlich vom AK muss in den Nächten 21.09./22.09.2020 und 24.09./25.09.2020 die Fahrtrichtung Bamberg gesperrt werden. Der Verkehr wird an der AS Eltersdorf ausgeleitet und an der AS Bruck wieder auf die Autobahn geführt. Die Umleitung ist entsprechend ausgeschildert.

Alle Tangenten und Schleifenrampen sind derzeit durch entsprechende Überleitungen aus der Verkehrsführung befahrbar.

## **Was steht als Nächstes an?**

- **Straßenbau:**

*A3 Fahrtrichtung Regensburg zwischen den Überführungen der St 2242 und des Geh-/Radweges*

Herrichten des Erdplanums und Einbau der Frostschutzschicht sowie im Anschluss Einbau der Asphalttrag- und binderschichten.

*A3 Fahrtrichtung Regensburg östlich AK*

Setzen der endgültigen Betonschutzwände im Mittelstreifen

*Direktrampe Over-Underfly Bamberg – Regensburg*

Herstellen des Erdplanums mit anschließendem Einbau der Frostschutzschicht sowie des Asphaltoberbaues im Bereich des Lückenschlusses.

- Lärmschutz:

*A3 Fahrtrichtung Würzburg, Bereich Erlangen-Bruck*  
*Lärmschutzwand 8.30, 8.29 und 8.9*  
Einbau der Schallschutzelemente

*A73 Fahrtrichtung Fürth, Bereich Eltersdorf*  
*Lärmschutzwand 8.25 und 8.26*  
Herstellung Bohrfahlgründung

- Brückenbau:

*östliche Regnitz-Flutbrücke A3 BW 380d (FR Regensburg)*  
Abdichtung Überbau

*Kreuzungsbauwerk A73 über A3 BW N73\_B143,599 (FR Fürth)*  
Betonage Fahrbahnplatte und Querträger

Underfly BW N73\_B143,777  
Einbau Gussasphaltschutzschicht

*Brücke A73 über Weinstraße BW N73\_B144,358 (FR Fürth)*  
Ausbau Traggerüst unter Vollsperrung der Weinstraße in der 36.KW

*Brücke A73 über Geh-/Radweg BW N73\_B144,756 (FR Fürth)*  
Ausbau Traggerüst

Bei allen Arbeiten kann es zu vermehrter Staub- und Lärmbelastung tagsüber kommen. Wir bitten dies zu entschuldigen. Wir bitten im gesamten Baustellenbereich um erhöhte Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme.

Weitere Pressemitteilungen und aktuelle Informationen zu den Baustellen und Projekten der Autobahndirektion Nordbayern finden Sie unter  
<<http://www.abdnb.bayern.de/autobahndirektion/>>